

Приложение № 5
к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации
от «__» _____ 2017 г. № _____

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС 81-02-05-2017

СБОРНИК № 05. Спортивные здания и сооружения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1. Нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование, планирования инвестиций (капитальных вложений), иных целей, установленных законодательством Российской Федерации, объектов озеленения, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов.

2. Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2017 для базового района (Московская область).

3. Укрупненные нормативы рассчитаны и представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения спортивных зданий и сооружений, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 место, единовременная (нормативная) пропускная способность).

4. Сборник состоит из двух отделов:

Отдел 1. Показатели укрупненного норматива цены строительства.

Отдел 2. Объекты-представители.

5. В сборнике предусмотрены нормативы цены строительства по следующей номенклатуре:

Раздел 1. Спортивные комплексы с ледовыми аренами.

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительные комплексы.

Раздел 3. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами.

Раздел 4. Стадионы.

Раздел 5. Спортивные комплексы с катками.

Раздел 6. Дворцы спорта.

Раздел 7. Катки.

Раздел 8. Открытые отдельные и комплексные сооружения.

Раздел 9. Крытые отдельные и комплексные сооружения.

6. НЦС разработаны для объектов капитального строительства, отвечающих градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к современным объектам.

7. Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям разработанная в соответствии с действующими нормами проектирования.

8. Показателями предусмотрен класс качества объектов капитального строительства, обеспечивающий оптимальный уровень комфорта.

9. Характеристики конструктивных решений, принятых для нормативов цены строительства, приводятся в отделе 2. Объекты-представители.

10. Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение спортивных зданий и сооружений, включая прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря.

11. Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящего здания, без учета стоимости прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведенного под застройку (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции и т.п.).

12. Показателями НЦС предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов маломобильными группами населения.

13. Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должна учитываться дополнительно по соответствующим сборникам норматива цены строительства.

14. В показателях НЦС учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

15. Приведенные показатели учитывают стоимость следующих видов работ и затрат:

общестроительные работы;

санитарно-технические работы;

электромонтажные работы;

работы по устройству связи, сигнализации и систем безопасности;

работы по монтажу инженерного и технологического оборудования;

инженерное и технологическое оборудования, а также мебель и инвентарь;

пусконаладочные работы;

временные титульные здания и сооружения;

затраты, связанные с производством работ в зимнее время;

затраты на содержание заказчика-застройщика;

затраты на проектные и изыскательские работы, экспертиза проектной документации, непредвиденные работы и затраты.

16. Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

17. Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства, плата за подключение к внешним инженерным сетям.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также в стесненных условиях производства работ), следует учитывать дополнительно.

18. При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,05.

19. Спортивные комплексы с ледовыми аренами предусматривают наличие ледовой арены, а также комплекс оборудованных помещений и залов, обеспечивающих возможность проведения спортивных соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных работ по различным видам спорта.

Физкультурно-оздоровительные комплексы предназначены для активного отдыха населения, а также проведения физкультурно-оздоровительных работ, не требующих специальной подготовки. Показатели норматива цены строительства физкультурно-оздоровительных комплексов не предусматривают наличие плавательного бассейна.

Спортивные комплексы с плавательными бассейнами - включают плавательный бассейн, а также комплекс оборудованных помещений и залов для проведения спортивных соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных работ по различным видам спорта.

Спортивные комплексы с катками предусматривают наличие крытого катка с искусственным льдом, а также комплекс оборудованных помещений и залов, обеспечивающих возможность проведения учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных работ по различным видам спорта.

Показатели норматива цены строительства стадионов предусматривают устройство открытых стадионов, включающих в себя спортивную арену с покрытием из искусственной травы и трибунами от 300 зрительских мест и более.

20. Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

21. Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, показатель рассчитывается путем интерполяции по формуле:

$$Пв = Пс - (с - в) * \frac{Пс - Па}{с - а} ,$$

где

Пв – рассчитываемый показатель;

Па и Пс – пограничные показатели из таблиц сборника;

а и с – параметр для пограничных показателей;

в – параметр для определяемого показателя, а <в <с.

Пример.

Необходимо рассчитать стоимость строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на 60 человек в смену:

Выбираются показатели НЦС на 40 и на 80 человек в смену соответственно 1 800,26 тыс. руб. и 1 087,26 тыс. руб. (таблица 05-02-001) на одновременную (нормативную) пропускную способность.

Показатель НЦС рассчитывается для объекта, значение количества мест в котором меньше показателя середины диапазона опубликованных значений:

$$Пв = Пс - (с - в) * \frac{Пс - Па}{с - а} ,$$

где

Па = 1 800,26 тыс. руб.;

Пс = 1 087,26 тыс. руб.;

а = 40 человек в смену;

с = 80 человек в смену;

в = 60 человек в смену.

Соответственно $Пв = 1087,26 - (80 - 60) * (1087,26 - 1800,26) / (80 - 40) = 1 443,77$ тыс. руб.

Откорректированный показатель умножается на необходимую мощность:

$1 443,76$ тыс. руб. на одновременную (нормативную) пропускную способность $\times 60$ человек в смену = $86 625,60$ тыс. руб.

22. Для определения стоимости объектов строительства по категориям, представленным в сборнике одним единственным показателем, в качестве измерителя необходимо использовать стоимость, приведённую на 1м^3 здания, представленную в Отделе 2, при отсутствии таковой использовать стоимостные показатели объектов-аналогов.

ОТДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ УКРУПНЕННОГО НОРМАТИВА ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Код показателя	Наименование показателя	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.
1	2	3

РАЗДЕЛ 1. СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ЛЕДОВЫМИ АРЕНАМИ

Таблица 05-01-001 Спортивные комплексы с ледовыми аренами (без зрительских мест)

Измеритель: единовременная (нормативная) пропускная способность

05-01-001-01	Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 74 человека в смену	2 092,52
--------------	--	----------

Таблица 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами для зрителей

Измеритель: 1 место

05-01-002-01	Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 200 мест	1 053,78
05-01-002-02	Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 400 мест	817,39
05-01-002-03	Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 600 мест	609,41
05-01-002-04	Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 800 мест	507,83
05-01-002-05	Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 1 000 мест	412,24
05-01-002-06	Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 1 500 мест	354,63
05-01-002-07	Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 2 500 мест	304,54
05-01-002-08	Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 3 500 мест	297,27
05-01-002-09	Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 8 500 мест	228,73
05-01-002-10	Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 10 000 мест	198,19

РАЗДЕЛ 2. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Таблица 05-02-001 Физкультурно-оздоровительные комплексы (без зрительских мест)

Измеритель: единовременная (нормативная) пропускная способность

05-02-001-01	Физкультурно-оздоровительные комплексы на 24 человека в смену	2 085,46
05-02-001-02	Физкультурно-оздоровительные комплексы на 40 человек в смену	1 800,26
05-02-001-03	Физкультурно-оздоровительные комплексы на 80 человек в смену	1 087,26

Таблица 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным спортивным залом, оборудованным местами для зрителей

Измеритель: единовременная (нормативная) пропускная способность

05-02-002-01	Физкультурно-оздоровительные комплексы на 150 мест	826,56
05-02-002-02	Физкультурно-оздоровительные комплексы на 200 мест	680,13
05-02-002-03	Физкультурно-оздоровительные комплексы на 250 мест	585,21
05-02-002-04	Физкультурно-оздоровительные комплексы на 300 мест	497,51
05-02-002-05	Физкультурно-оздоровительные комплексы на 350 мест	440,26
05-02-002-06	Физкультурно-оздоровительные комплексы на 450 мест	419,58
05-02-002-07	Физкультурно-оздоровительные комплексы на 550 мест	410,99
05-02-002-08	Физкультурно-оздоровительные комплексы на 1 000 мест	280,36
05-02-002-09	Физкультурно-оздоровительные комплексы на 1 100 мест	270,75

Код показателя	Наименование показателя	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.
1	2	3

РАЗДЕЛ 3. СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С ПЛАВАТЕЛЬНЫМИ БАССЕЙНАМИ

Таблица 05-03-001 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами (без зрительских мест)

Измеритель: единовременная (нормативная) пропускная способность

05-03-001-01	Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 40 человек в смену	3 047,74
05-03-001-02	Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 80 человек в смену	2 555,93
05-03-001-03	Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 120 человек в смену	2 064,12

Таблица 05-03-002 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами, оборудованные местами для зрителей

Измеритель: 1 место

05-03-002-01	Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 200 мест	1 386,28
05-03-002-02	Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 300 мест	1 261,19
05-03-002-03	Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 600 мест	770,49
05-03-002-04	Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 1500 мест	510,92
05-03-002-05	Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 3000 мест	284,89
05-03-002-06	Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 7500 мест	214,15

РАЗДЕЛ 4. СТАДИОНЫ

Таблица 05-04-001 Стадионы

Измеритель: 1 место

05-04-001-01	Стадионы на 300 мест	109,85
05-04-001-02	Стадионы на 500 мест	106,37
05-04-001-03	Стадионы на 2 000 мест	78,16
05-04-001-04	Стадионы на 5 000 мест	60,25

РАЗДЕЛ 5. СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ С КАТКАМИ

Таблица 05-05-001 Спортивные комплексы с катками

Измеритель: единовременная (нормативная) пропускная способность

05-05-001-01	Спортивные комплексы с катками на 74 человека в смену	1 711,68
--------------	---	----------

РАЗДЕЛ 6. ДВОРЦЫ СПОРТА

Таблица 05-06-001 Дворцы спорта

Измеритель: 1 место

05-06-001-01	Дворцы спорта на 200 мест	648,90
05-06-001-02	Дворцы спорта на 800 мест	442,65
05-06-001-03	Дворцы спорта на 1 000 мест	420,14
05-06-001-04	Дворцы спорта на 2 500 мест	397,48
05-06-001-05	Дворцы спорта на 8 500 мест	236,91

Код показателя	Наименование показателя	Норматив цены строительства на 01.01.2017, тыс. руб.
1	2	3

РАЗДЕЛ 7. КАТКИ

Таблица 05-07-001 Катки

Измеритель: 1 место

05-07-001-01	Катки на 250 мест	738,64
05-07-001-02	Катки на 300 мест	733,42
05-07-001-03	Катки на 400 мест	710,14
05-07-001-04	Катки на 600 мест	619,34
05-07-001-05	Катки на 1 000 мест	571,47

РАЗДЕЛ 8. ОТКРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 05-08-001 Лыжероллерные трассы

Измеритель: 1 место на стрельбище

05-08-001-01	Лыжероллерные трассы на 30 мест на стрельбище	4 745,19
--------------	---	----------

РАЗДЕЛ 9. КРЫТЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Таблица 05-09-001 Универсальные спортивные комплексы

Измеритель: 1 посещение в смену

05-09-001-01	Универсальные спортивные комплексы на 80 посещений в смену	2 140,90
05-09-001-02	Универсальные спортивные комплексы на 170 посещений в смену	2 040,39

Таблица 05-09-002 Крытые конькобежные дорожки

Измеритель: 1 место

05-09-002-01	Крытые конькобежные дорожки с искусственным льдом на 2 000 зрительных мест	696,23
--------------	--	--------

Таблица 05-09-003 Крытые спортивные центры

Измеритель: 1 место

05-09-003-01	Крытые спортивные центры на 3 500 мест	426,34
--------------	--	--------

ОТДЕЛ 2. ОБЪЕКТЫ - ПРЕДСТАВИТЕЛИ

К таблице 05-01-001 Спортивные комплексы с ледовыми аренами (без зрительских мест)
05-01-001-01 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 74 человека в смену

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 15 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	154 846,57
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	6 932,91
2.2	стоимость технологического оборудования	3 710,44
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	2 092,52
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	36,13
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	5,11
6	Стоимость возведения фундаментов	5 633,70

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные	
1.	Фундамент	монолитные железобетонные столбчатые, монолитные железобетонные ленточные, монолитная железобетонная плита
2.	Каркас	металлический, монолитный железобетонный
3.	Стены:	
3.1.	наружные	трехслойные панели типа "сэндвич", монолитные железобетонные
3.2.	внутренние	монолитные железобетонные
4.	Перегородки	каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми листами, кирпичные, из ячеистых бетонных блоков мелких стеновых
5.	Перекрытие	монолитное железобетонное
6.	Покрытие	монолитное железобетонное, металлические фермы
7.	Крыша (кровля)	бесчердачная плоская и двухскатная с кровлей из мембраны
8.	Полы	керамическая и керамогранитная плитка, линолеум, спортивное покрытие, наливной пол
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами, витражные конструкции из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами
9.2.	дверные блоки	из ПВХ профилей, металлические, деревянные
10.	Внутренняя отделка	улучшенная

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	наружная обшивка сэндвич-панелей из тонколистовой стали с защитным покрытием, керамическая плитка
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрено
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные
13.3.	прочие работы	предусмотрено
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	от центральной сети, трубы стальные электросварные, стальные водогазопроводные неоцинкованные
15.	Водопровод	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные оцинкованные
16.	Канализация	централизованная, трубы полиэтиленовые
17.	Горячее водоснабжение	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрено
21.	Электроснабжение	от центральной сети
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрено
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением
29.	Кондиционирование	автономное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрено
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.П	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами для зрителей

05-01-002-01 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 200 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 15 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	210 756,76
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	6 343,17
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	1 053,78
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные	
1.	Фундамент	железобетонный свайный, монолитная железобетонная плита под ледовую арену
2.	Каркас	железобетонный монолитный, стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	монолитные, каркасно-панельные
3.2.	внутренние	бетонные, из мелких бетонных блоков
4.	Перегородки	бетонные, из мелких бетонных блоков
5.	Перекрытие	железобетонное монолитное
6.	Покрытие	металлическое, из профилированного листа
7.	Крыша (кровля)	кровельные панели, рулонная из наплавляемых материалов
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, плиточные, цементные, спортивное покрытие пола, паркетные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	пластиковые, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	сборные железобетонные ступени по металлическим балкам и косоурам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны, подиумы, ворота
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы металлополимерные, стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрен
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
IV.П	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами для зрителей

05-01-002-02 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 400 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. ____18____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	326 956,98
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	8 548,12
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	817,39
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, облицовка цоколя керамогранитом
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонное монолитное
6.	Покрытие	металлическое из профилированного листа
7.	Крыша (кровля)	мембранная
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, наливные, керамогранитные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	поливинилхлоридные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы металлополимерные, стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрен
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	полиэтиленовые
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами для зрителей

05-01-002-03 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 600 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. ____ 19 ____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	365 647,57
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	9 563,56
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	609,41
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
I.	Общестроительные конструктивные	
1.	Фундамент	свайный буронабивной
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое из профилированного листа, кровельные панели
7.	Крыша (кровля)	рулонная, из наплавливаемых материалов
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрен
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами для зрителей

05-01-002-04 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 800 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. ____ 19 ____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	406 267,00
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	8 411,66
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	507,83
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные	
1.	Фундамент	свайный буронабивной
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое из профилированного листа, кровельные панели
7.	Крыша (кровля)	рулонная, из наплавливаемых материалов
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные керамогранитные, спортивное покрытие, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами для зрителей

05-01-002-05 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 1 000 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 20 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	412 240,10
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	8 547,06
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	412,24
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные	
1.	Фундамент	свайный буронабивной
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, кирпичные
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	металлическая из профилированного листа
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами для зрителей

05-01-002-06 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 1 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 21 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	531 944,20
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	11 034,99
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	354,63
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	металлическая из профилированного листа
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами для зрителей

05-01-002-07 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 2 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. 22

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	761 356,87
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	15 777,84
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	304,54
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	металлическая из профилированного листа
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	учтено
30.	Газодымоудаление	учтено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами для зрителей

05-01-002-08 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 3 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. 23

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	1 040 456,44
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	21 547,15
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	297,27
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	железобетонный монолитный
3.	Стены:	
3.1.	наружные	кирпичные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое из профилированного листа
7.	Крыша (кровля)	рулонная из наплавляемых материалов
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	учтено
30.	Газодымоудаление	учтено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами для зрителей

05-01-002-09 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 8 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. 28

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	1 944 240,60
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	38 363,20
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	228,73
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	железобетонный монолитный
3.	Стены:	
3.1.	наружные	кирпичные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	рулонная, из наплавливаемых материалов
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	предусмотрено
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-01-002 Спортивные комплексы с ледовыми аренами, оборудованные местами для зрителей

05-01-002-10 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 10 000 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. 28

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	1 981 902,56
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	39 072,51
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	198,19
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные, железобетонные монолитные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонное монолитное
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	металлическая, рулонная
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, наливные, паркетные, бетонные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	дымоотводы, козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны, элементы рекламы
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные, металлополимерные трубы
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы, чугунные трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
IV.П	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-02-001 Физкультурно-оздоровительные комплексы (без зрительских мест)
05-02-001-01 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 24 человека в смену

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 10 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	50 051,14
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	1 996,26
2.2	стоимость технологического оборудования	2 164,46
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	2 085,46
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	36,58
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	4,14
6	Стоимость возведения фундаментов	3 244,27

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	монолитные железобетонные столбчатого типа
2.	Каркас	металлический
3.	Стены:	
3.1.	наружные	трехслойные панели типа "сэндвич", кирпичные
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми листами
5.	Перекрытие	сборные железобетонные
6.	Покрытие	металлические фермы
7.	Крыша (кровля)	чердачная скатная с кровлей из трехслойных панелей типа "сэндвич" по металлическим фермам
8.	Полы	керамическая плитка, линолеум, дощатое покрытие, мозаичное покрытие
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами
9.2.	дверные блоки	из ПВХ профилей, металлические, деревянные
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	наружная обшивка сэндвич-панелей из тонколистовой стали с защитным покрытием, керамическая плитка

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрено
13.2.	лестницы	сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам
13.3.	прочие работы	предусмотрено
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные
15.	Водопровод	от центральной сети, трубы полиэтиленовые, трубы стальные электросварные
16.	Канализация	централизованная, трубы чугунные, полиэтиленовые
17.	Горячее водоснабжение	от центральной сети, трубы напорные полиэтиленовые
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрено
21.	Электроснабжение	от центральной сети
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрено
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрено
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
IV.П	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-02-001 Физкультурно-оздоровительные комплексы (без зрительских мест)
 05-02-001-03 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 80 человек в смену
 (фактическая мощность 81 человек в смену)

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
 Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____12,8_____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	86 625,04
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	2 198,93
2.2	стоимость технологического оборудования	2 145,69
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	1 087,26
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	34,68
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	3,68
6	Стоимость возведения фундаментов	3 975,62

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	монолитные железобетонные столбчатые
2.	Каркас	металлический
3.	Стены:	
3.1.	наружные	трехслойные панели типа "сэндвич"
3.2.	внутренние	монолитные железобетонные
4.	Перегородки	каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми листами
5.	Перекрытие	монолитное железобетонное
6.	Покрытие	металлические фермы
7.	Крыша (кровля)	арочного типа с кровлей из трехслойных панелей типа "сэндвич" по металлическим фермам
8.	Полы	керамические плитки, линолеум, спортивное покрытие, наливной пол
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами, витражные конструкции из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами
9.2.	дверные блоки	из ПВХ профилей, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
12.	Наружная отделка	наружная обшивка сэндвич-панелей из тонколистовой стали с защитным покрытием, вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными плитами
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрено
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные
13.3.	прочие работы	предусмотрено
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные
15.	Водопровод	от центральной сети, трубы напорные полиэтиленовые
16.	Канализация	централизованная, трубы полиэтиленовые
17.	Горячее водоснабжение	от центральной сети, трубы напорные полиэтиленовые
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрено
21.	Электроснабжение	от центральной сети
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрено
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрено
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным спортивным залом, оборудованным местами для зрителей
05-02-002-01 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 150 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. 9

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	123 984,62
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	4 865,50
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	826,56
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, облицовка керамогранитом
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	плоская, рулонная из наплавляемых материалов
8.	Полы	ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, стеклопакет
9.2.	дверные блоки	поливинилхлоридные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным спортивным залом, оборудованным местами для зрителей
 05-02-002-02 Физкультурно-оздоровительные комплексы 200 мест
 (фактическая мощность 183 места, 39 человек в смену)

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 10 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	113 884,94
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	3 403,73
2.2	стоимость технологического оборудования	4 390,06
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	680,13
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	44,88
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	5,80
6	Стоимость возведения фундаментов	13 790,29

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта - представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	монолитные железобетонные столбчатые, ленточный монолитный железобетонный
2.	Каркас	металлический
3.	Стены:	
3.1.	наружные	трехслойные панели типа "сэндвич"
3.2.	внутренние	монолитные железобетонные, кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	монолитное железобетонное
6.	Покрытие	металлические фермы
7.	Крыша (кровля)	бесчердачная скатная с кровлей из профилированного листа
8.	Полы	керамическая плитка, паркетная доска, наливной пол, линолеум
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами
9.2.	дверные блоки	металлические, деревянные
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	наружная обшивка сэндвич-панелей из тонколистовой стали с защитным покрытием, керамическая плитка
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрено
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
13.3.	прочие работы	предусмотрено
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные
15.	Водопровод	от центральной сети, трубы стальные электросварные, стальные водогазопроводные неоцинкованные
16.	Канализация	централизованная, трубы чугунные
17.	Горячее водоснабжение	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрено
21.	Электроснабжение	от центральной сети
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрено
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрено
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным спортивным залом, оборудованным местами для зрителей
05-02-002-03 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 250 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 10 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	146 301,31
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	5 466,73
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	585,21
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	воздухоопорная оболочка
7.	Крыша (кровля)	воздухоопорная оболочка
8.	Полы	ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, стеклопакет
9.2.	дверные блоки	поливинилхлоридные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным спортивным залом, оборудованным местами для зрителей
05-02-002-04 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 300 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 10 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	149 253,32
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	5 295,70
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	497,51
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	плоская, рулонная из наплавливаемых материалов
8.	Полы	ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные
9.2.	дверные блоки	поливинилхлоридные, металлические
10.	Внутренняя отделка	предусмотрено
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным спортивным залом, оборудованным местами для зрителей
05-02-002-05 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 350 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 11 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	154 092,38
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	5 400,46
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	440,26
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, облицовка керамогранитом
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	плоская, рулонная из наплавливаемых материалов
8.	Полы	ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные
9.2.	дверные блоки	поливинилхлоридные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	предусмотрено
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным спортивным залом, оборудованным местами для зрителей
05-02-002-06 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 450 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 12 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	188 812,02
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	6 642,38
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	419,58
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный свайный, ленточный железобетонный монолитный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	кирпичные из легкогобетонных камней, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	плоская, рулонная из наплавляемых материалов
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, бетонные, спортивный паркет
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	металлопластиковые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	отдельные ступени с мозаичным покрытием по металлическим косоурам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным спортивным залом, оборудованным местами для зрителей
05-02-002-07 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 550 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 14 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	226 045,69
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	8 255,19
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	410,99
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный монолитный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, облицовка керамическими плитками, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонное монолитное
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	плоская, рулонная из наплавляемых материалов
8.	Полы	ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные
9.2.	дверные блоки	поливинилхлоридные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, площадка под флагштоки
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	предусмотрено
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
IV.П	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным спортивным залом, оборудованным местами для зрителей
05-02-002-08 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 1000 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. ____15____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	280 359,61
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	9 839,16
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	280,36
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный монолитный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, облицовка керамическими плитками, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонное монолитное
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	плоская, рулонная из наплавляемых материалов
8.	Полы	ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные
9.2.	дверные блоки	поливинилхлоридные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, площадка под флагштоки
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16.	Канализация	центральная: трубы полиэтиленовые
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	учтено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-02-002 Физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным спортивным залом, оборудованным местами для зрителей
05-02-002-09 Физкультурно-оздоровительные комплексы на 1100 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 10 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	297 826,96
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	8 797,52
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	270,75
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонные ленточные сборные
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	смешанные
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	из прочих материалов
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	железобетонные сборные плиты
7.	Крыша (кровля)	из прочих материалов
8.	Полы	керамические, линолеумные, бетонные, цементные, дощатые, паркетные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи металлические
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	облицовка керамическими плитками, облицовка природным камнем

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	железобетонные сборные, металлические
13.3.	прочие работы	предусмотрено
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное
15.	Водопровод	от центральной сети
16.	Канализация	центральная
17.	Горячее водоснабжение	центральное
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	не предусмотрено
23.	Радио	не предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	не предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрено
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не учтены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	не предусмотрена
34.	Система пожаротушения	не предусмотрена
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	не предусмотрена
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	не предусмотрена
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-03-001 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами (без зрительских мест)
05-03-001-01 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 40 человек в смену

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 14 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	121 909,58
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	3 568,17
2.2	стоимость технологического оборудования	8 041,04
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	3 047,74
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	53,53
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	10,27
6	Стоимость возведения фундаментов	5 621,04

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	монолитные железобетонные по основанию из буронабивных свай
2.	Каркас	металлический
3.	Стены:	
3.1.	наружные	трехслойные панели типа "сэндвич"
3.2.	внутренние	монолитные железобетонные
4.	Перегородки	монолитные железобетонные, каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми листами
5.	Перекрытие	монолитное железобетонное
6.	Покрытие	металлические фермы
7.	Крыша (кровля)	арочного типа с кровлей из трехслойных панелей типа "сэндвич" по металлическим фермам
8.	Полы	керамическая плитка, паркетная доска, теплый пол
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами, витражные конструкции из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами
9.2.	дверные блоки	из ПВХ профилей, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	повышенной сложности
12.	Наружная отделка	вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными плитами

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрено
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные
13.3.	прочие работы	предусмотрено
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные
15.	Водопровод	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, напорные многослойные
16.	Канализация	централизованная, трубы напорные полиэтиленовые
17.	Горячее водоснабжение	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрено
21.	Электроснабжение	от центральной сети
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрено
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	предусмотрено
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
IV.П	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-03-001 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами (без зрительских мест)
05-03-001-03 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 120 человек в смену

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____12,9_____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	247 694,88
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	4 020,85
2.2	стоимость технологического оборудования	69 299,09
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	2 064,12
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	70,79
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	13,14
6	Стоимость возведения фундаментов	8 085,59

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	монолитные железобетонные по свайному основанию
2.	Каркас	монолитный железобетонный
3.	Стены:	
3.1.	наружные	трехслойные панели типа "сэндвич"
3.2.	внутренние	монолитные железобетонные
4.	Перегородки	каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми листами, кирпичные
5.	Перекрытие	монолитное железобетонное
6.	Покрытие	металлические фермы, металлические балки
7.	Крыша (кровля)	бесчердачная плоская с кровлей из рулонных материалов
8.	Полы	керамогранит, керамическая плитка, линолеум
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами
9.2.	дверные блоки	из алюминиевых профилей, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	повышенной сложности
12.	Наружная отделка	вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными плитами

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрено
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные
13.3.	прочие работы	предусмотрено
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные, стальные электросварные, напорные многослойные
15.	Водопровод	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные оцинкованные
16.	Канализация	централизованная, трубы напорные полиэтиленовые
17.	Горячее водоснабжение	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрено
21.	Электроснабжение	от центральной сети
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрено
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	предусмотрено
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
IV.П	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-03-002 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами, оборудованные местами для зрителей

05-03-002-01 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 200 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. ____16____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	277 255,54
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	10 142,46
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	1 386,28
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонная монолитная плита
2.	Каркас	железобетонный
3.	Стены:	
3.1.	наружные	монолитные, кирпичные, облицовка керамическими плитками, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	монолитное
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	плоская, рулонная из наплавляемых материалов
8.	Полы	ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные
9.2.	дверные блоки	поливинилхлоридные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16.	Канализация	центральная: трубы полиэтиленовые
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	предусмотрено
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-03-002 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами, оборудованные местами для зрителей

05-03-002-02 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 300 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. ____18____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	378 358,26
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	13 836,34
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	1 261,19
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	металлический
3.	Стены:	
3.1.	наружные	кирпичные, вентилируемый фасад, панельные
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	железобетонные сборные плиты
7.	Крыша (кровля)	металлочерепица
8.	Полы	керамические, бетонные, мозаичные, линолеумные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	деревянные
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные, полиэтиленовые трубы
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-03-002 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами, оборудованные местами для зрителей

05-03-002-03 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 600 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 20 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	462 295,31
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	16 444,01
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	770,49
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	плоская, рулонная из наплавливаемых материалов
8.	Полы	ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные
9.2.	дверные блоки	поливинилхлоридные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, площадка, площадка под флагштоки
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16.	Канализация	центральная: трубы полиэтиленовые
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
IV.П	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-03-002 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами, оборудованные местами для зрителей

05-03-002-04 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 1 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. 22

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	766 384,93
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	26 601,34
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	510,92
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный монолитный
2.	Каркас	железобетонный монолитный
3.	Стены:	
3.1.	наружные	монолитные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	монолитное
6.	Покрытие	металлическое из профилированного настила
7.	Крыша (кровля)	плоская, рулонная из наплавляемых материалов
8.	Полы	ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные
9.2.	дверные блоки	поливинилхлоридные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16.	Канализация	центральная: трубы полиэтиленовые
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-03-002 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами, оборудованные местами для зрителей

05-03-002-05 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 3 000 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. 21

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	854 672,76
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	25 914,92
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	284,89
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный монолитный
2.	Каркас	железобетонный сборный
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое из профилированного настила
7.	Крыша (кровля)	плоская, рулонная из наплавливаемых материалов
8.	Полы	ковролиновые, линолеумные, керамические плиточные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные
9.2.	дверные блоки	поливинилхлоридные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам и балкам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16.	Канализация	центральная: трубы полиэтиленовые
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-03-002 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами, оборудованные местами для зрителей

05-03-002-06 Спортивные комплексы с плавательными бассейнами на 7 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений

Ориентировочная продолжительность строительства, мес. 24

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	1 606 100,74
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	41 436,98
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	214,15
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	железобетонный сборный
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные: облегченная конструкция из стальных кассет
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое из профилированного листа
7.	Крыша (кровля)	рулонная, из наплавливаемых материалов
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, керамогранитные, спортивное покрытие, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 6 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	32 954,45
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	1 412,17
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	109,85
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	1 306,40

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	ленточный из сборных бетонных блоков
2.	Каркас	не предусмотрено
3.	Стены:	
3.1.	наружные	из ячеистых бетонных блоков мелких стеновых
3.2.	внутренние	из ячеистых бетонных блоков мелких стеновых, кирпичные
4.	Перегородки	из ячеистых бетонных блоков мелких стеновых, кирпичные
5.	Перекрытие	не предусмотрено
6.	Покрытие	сборные железобетонные
7.	Крыша (кровля)	бесчердачная плоская с кровлей из мембраны
8.	Полы	керамогранитная плитка
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	простая
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитными плитами
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.2.	лестницы	не предусмотрено
13.3.	прочие работы	предусмотрено
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	от центральной сети, трубы напорные полиэтиленовые
15.	Водопровод	от центральной сети, трубы полиэтиленовые
16.	Канализация	централизованная, трубы напорные полиэтиленовые
17.	Горячее водоснабжение	от газового котла, трубы стальные водогазопроводные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	от центральной сети, трубы стальные электросварные
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрено
21.	Электроснабжение	от центральной сети
22.	Телевидение	не предусмотрено
23.	Радио	не предусмотрено
24.	Телефон	не предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	не предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрено
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрено
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	не предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	не предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	не предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	не предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-04-001 Стадионы
05-04-001-02 Стадионы на 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. 7,2

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	53 186,42
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	1 512,13
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	106,37
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	274,90

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	ленточный монолитный железобетонный
2.	Каркас	не предусмотрено
3.	Стены:	
3.1.	наружные	кирпичные
3.2.	внутренние	из ячеистых бетонных блоков мелких стеновых, кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	не предусмотрено
6.	Покрытие	сборное железобетонное
7.	Крыша (кровля)	чердачная скатная с кровлей из металлочерепицы с несущим элементом в виде деревянной стропильной системы
8.	Полы	линолеум
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами
9.2.	дверные блоки	из ПВХ профилей, деревянные
10.	Внутренняя отделка	простая
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	окраска по штукатурке

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрено
13.2.	лестницы	не предусмотрено
13.3.	прочие работы	предусмотрено
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные
15.	Водопровод	от центральной сети, трубы напорные многослойные
16.	Канализация	централизованная, трубы напорные полиэтиленовые
17.	Горячее водоснабжение	от центральной сети, трубы напорные многослойные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрено
21.	Электроснабжение	от центральной сети
22.	Телевидение	не предусмотрено
23.	Радио	не предусмотрено
24.	Телефон	не предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	не предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрено
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрено
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	не предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	не предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	не предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	не предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
IV.П	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 10 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	156 318,05
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	4 380,72
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	78,16
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный сборно-монолитный
2.	Каркас	железобетонный монолитный
3.	Стены:	
3.1.	наружные	железобетонные монолитные, кирпичные, вентилируемый фасад "ALICOBOND"
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	монолитное
6.	Покрытие	
7.	Крыша (кровля)	мембранное, с полимерно-битумным покрытием
8.	Полы	керамогранитные плиточные, линолеумные; спортивная зона: "искусственная трава", полиуретановое покрытие по асфальтобетонной основе
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, витражи поливинилхлоридные
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: стальные трубы оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрен
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-04-001 Стадионы
05-04-001-04 Стадионы на 5 000 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 16 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	301 259,37
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	8 033,73
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	60,25
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, кирпичные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	железобетонные сборные плиты
7.	Крыша (кровля)	плоская, рулонная из наплавляемых материалов
8.	Полы	керамогранитные плиточные, линолеумные; спортивная зона: "искусственная трава", полиуретановое покрытие по асфальтобетонной основе
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, витражи поливинилхлоридные
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: стальные трубы оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрен
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-05-001 Спортивные комплексы с катками
 05-05-001-01 Спортивные комплексы с катками на 74 человека в смену

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
 Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 15 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	126 664,26
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	6 754,20
2.2	стоимость технологического оборудования	7 784,76
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	1 711,68
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	38,03
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	4,74
6	Стоимость возведения фундаментов	7 430,55

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	монолитный железобетонный столбчатый
2.	Каркас	металлический
3.	Стены:	
3.1.	наружные	трехслойные панели типа "сэндвич"
3.2.	внутренние	из ячеистых бетонных блоков мелких стеновых, кирпичные
4.	Перегородки	каркасного типа с обшивкой гипсоволокнистыми листами, кирпичные
5.	Перекрытие	монолитное железобетонное
6.	Покрытие	монолитное железобетонное, металлические фермы
7.	Крыша (кровля)	бесчердачная скатная с кровлей из мембраны
8.	Полы	керамогранитная плитка, линолеум
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами
9.2.	дверные блоки	из ПВХ профилей, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	наружная обшивка сэндвич-панелей из тонколистовой стали с защитным покрытием, керамическая плитка

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрено
13.2.	лестницы	монолитные железобетонные
13.3.	прочие работы	предусмотрено
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	от центральной сети, трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные
15.	Водопровод	от центральной сети, водогазопроводные оцинкованные, напорные многослойные
16.	Канализация	централизованная, трубы напорные полипропиленовые
17.	Горячее водоснабжение	от центральной сети, водогазопроводные оцинкованные, напорные многослойные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрено
21.	Электроснабжение	от центральной сети
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрено
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным побуждением
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	предусмотрено
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
IV.П	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-06-001 Дворцы спорта
05-06-001-01 Дворцы спорта на 200 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 10 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	129 779,60
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	5 621,61
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	648,90
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный ленточный монолитный
2.	Каркас	не предусмотрен
3.	Стены:	
3.1.	наружные	монолитные бетонные, облицовка кирпичом
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	гипсокартонные, кирпичные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	воздухоопорная оболочка
7.	Крыша (кровля)	воздухоопорная оболочка
8.	Полы	керамические плиточные, бетонные, спортивный паркет, линолеумные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	деревянные
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	теповентиляторы
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные, полиэтиленовые трубы
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы металлополимерные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрен
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-06-001 Дворцы спорта
05-06-001-02 Дворцы спорта на 800 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 19 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	354 120,60
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	14 880,46
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	442,65
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный монолитный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	гипсокартонные, кирпичные
5.	Перекрытие	монолитное
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	рулонная, из наплавляемых материалов
8.	Полы	керамические плиточные, бетонные, спортивный паркет, линолеумные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	деревянные
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные, полиэтиленовые трубы
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы металлополимерные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрен
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-06-001 Дворцы спорта
05-06-001-03 Дворцы спорта на 1 000 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 20 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	420 139,60
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	16 608,13
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	420,14
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный монолитный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	железобетонное монолитное
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	рулонная, из наплавливаемых материалов
8.	Полы	керамические плиточные, бетонные, наливные, линолеумные, спортивный паркет
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные, полиэтиленовые трубы
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрено
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-06-001 Дворцы спорта
05-06-001-04 Дворцы спорта на 2 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. 23

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	993 707,63
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	35 611,03
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	397,48
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный сборный
2.	Каркас	железобетонный монолитный
3.	Стены:	
3.1.	наружные	монолитные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные, монолитные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	монолитное
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	металлическая
8.	Полы	керамические плиточные, бетонные, керамогранитные, наливные, спортивный паркет
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, стеклопакет, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные, полиэтиленовые трубы
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-06-001 Дворцы спорта
05-06-001-05 Дворцы спорта на 8 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____30_____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	2 013 755,00
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	71 637,60
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	236,91
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный сборный
2.	Каркас	железобетонный монолитный, стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	монолитные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	монолитные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	монолитное
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	металлическая из профилированного листа
8.	Полы	керамические плиточные, бетонные, керамогранитные, спортивный паркет, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные, полиэтиленовые трубы
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-07-001 Катки
05-07-001-01 Катки на 250 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 15 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	184 659,94
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	7 805,53
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	738,64
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный сборный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	кирпичные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	железобетонное сборно-монолитное
6.	Покрытие	металлическое, из профилированного листа
7.	Крыша (кровля)	рулонная, из наплавляемых материалов
8.	Полы	ковролиновые, керамические плиточные, бетонные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	железобетонные сборные ступени по металлическим косоурам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны, ворота
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрен
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-07-001 Катки
05-07-001-02 Катки на 300 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. ____ 11 ____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	220 025,35
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	8 250,96
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	733,42
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонные ленточные, железобетонные
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	смешанные
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	из прочих материалов
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	железобетонные сборные плиты
7.	Крыша (кровля)	из прочих материалов
8.	Полы	линолеумные, бетонные, керамические, цементные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	глухие металлические, остекленные деревянные
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	облицовка керамическими плитками, облицовка природным камнем
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	железобетонные сборные, металлические
13.3.	прочие работы	предусмотрено
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное
15.	Водопровод	от центральной сети
16.	Канализация	центральная
17.	Горячее водоснабжение	центральное
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	не предусмотрено
23.	Радио	не предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	не предусмотрены
26.	Лифт	не предусмотрен
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрено
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	не предусмотрена
34.	Система пожаротушения	не предусмотрена
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	не предусмотрена
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	не предусмотрена
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-07-001 Катки
05-07-001-03 Катки на 400 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 18 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	284 057,35
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	8 451,06
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	710,14
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный сборный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	кирпичные
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонное сборно-монолитное
6.	Покрытие	железобетонные сборные плиты
7.	Крыша (кровля)	кровельные панели
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, дощатые, керамогранитные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны, ворота
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы металлополимерные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы, чугунные трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрен
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-07-001 Катки
05-07-001-04 Катки на 600 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 19 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	371 601,28
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	9 638,46
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	619,34
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный сборный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое из профилированного листа
7.	Крыша (кровля)	рулонная, из наплавляемых материалов
8.	Полы	ковролиновые, керамические плиточные, бетонные, наливные, керамогранитные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-07-001 Катки
05-07-001-05 Катки на 1 000 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 21 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	571 465,94
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	14 819,53
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	571,47
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный сборный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные, гипсокартонные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое из профилированного листа
7.	Крыша (кровля)	рулонная, из наплавляемых материалов
8.	Полы	ковролиновые, керамические плиточные, бетонные, наливные, керамогранитные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-08-001 Лыжероллерные трассы
05-08-001-01 Лыжероллерные трассы на 30 мест на стрельбище

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____12_____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	142 355,68
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	3 573,26
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	4 745,19
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	административно-бытовой корпус: железобетонный сборный
2.	Каркас	железобетонный сборный
3.	Стены:	
3.1.	наружные	кирпичные оштукатуренные, окраска
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	железобетонные сборные плиты
6.	Покрытие	железобетонные сборные плиты
7.	Крыша (кровля)	плоская, рулонная из наплавляемых материалов
8.	Полы	керамические плиточные, линолеумные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, витражи алюминиевые
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические, пластиковые
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, зрительские трибуны, биатлонный арочный ангар
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы
17.	Горячее водоснабжение	не предусмотрено
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	центральное: стальные трубы оцинкованные
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	не предусмотрен
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	автономное
30.	Газодымоудаление	предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-09-001 Универсальные спортивные комплексы
 05-09-001-01 Универсальные спортивные комплексы на 80 посещений в смену

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
 Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 10 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	171 271,86
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	4 127,42
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	2 140,90
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, кирпичные, вентилируемый фасад, облицовка цоколя керамогранитом
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	гипсокартонные, кирпичные, пластиковые с остеклением
5.	Перекрытие	железобетонное монолитное, сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	металлическая
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, бетонные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	сложное
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	предусмотрено
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, сауна, ванны бассейна
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы, чугунные трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	полиэтиленовые
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-09-001 Универсальные спортивные комплексы
 05-09-001-02 Универсальные спортивные комплексы на 170 посещений в смену

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
 Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 18 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	346 865,54
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	6 854,84
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	2 040,39
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	гипсокартонные, кирпичные
5.	Перекрытие	железобетонное монолитное, сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	металлическая
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, наливные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные, деревянные
9.2.	дверные блоки	поливинилхлоридные, деревянные
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	не предусмотрены
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы полиэтиленовые
16.	Канализация	центральная: трубы полиэтиленовые
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	центральное
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-09-002 Крытые конькобежные дорожки с искусственным льдом
 05-09-002-01 Крытые конькобежные дорожки с искусственным льдом на 2 000 зрительных мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
 Ориентировочная продолжительность строительства, мес. _____ 24 _____

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	1 392 468,89
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	32 595,94
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	696,23
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный сборный
2.	Каркас	стальной
3.	Стены:	
3.1.	наружные	каркасно-панельные, кирпичные, вентилируемый
3.2.	внутренние	кирпичные
4.	Перегородки	кирпичные
5.	Перекрытие	железобетонное монолитное, сборные плиты
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	металлическая
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, бетонные
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено
13.	Прочие конструктивные элементы:	

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.1.	балконы, лоджии	предусмотрено
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы, трибуны
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы, чугунные трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	стальные
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено

К таблице 05-09-003 Крытые спортивные центры
05-09-003-01 Крытые спортивные центры на 3 500 мест

Показатели стоимости строительства по объекту - представителю для зданий и сооружений
Ориентировочная продолжительность строительства, мес. 25

№ п/п	Показатели	Стоимость на 01.01.2017, тыс. руб.
1	Стоимость строительства объекта-представителя, всего	1 492 200,10
2	В том числе:	
2.1	стоимость проектно-изыскательских работ	37 849,36
2.2	стоимость технологического оборудования	-
3	Стоимость строительства на принятую единицу измерения	426,34
4	Стоимость, приведенная на 1 м ² здания	-
5	Стоимость, приведенная на 1 м ³ здания	-
6	Стоимость возведения фундаментов	-

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ объекта-представителя

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
I.	Общестроительные конструктивные элементы	
1.	Фундамент	железобетонный свайный
2.	Каркас	железобетонный монолитный
3.	Стены:	
3.1.	наружные	монолитные, кирпичные, вентилируемый фасад
3.2.	внутренние	монолитные, кирпичные
4.	Перегородки	монолитные, кирпичные
5.	Перекрытие	
6.	Покрытие	металлическое
7.	Крыша (кровля)	плоская, рулонная из наплавляемых материалов
8.	Полы	линолеумные, керамические плиточные, бетонные, наливные, спортивный паркет
9.	Проемы:	
9.1.	оконные блоки	поливинилхлоридные
9.2.	дверные блоки	деревянные, металлические
10.	Внутренняя отделка	улучшенная
11.	Архитектурное оформление фасада	простое
12.	Наружная отделка	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
13.	Прочие конструктивные элементы:	
13.1.	балконы, лоджии	предусмотрено
13.2.	лестницы	металлические
13.3.	прочие работы	козырьки, крыльца, пандус, пожарные лестницы
II.	Инженерные системы и элементы благоустройства	
14.	Отопление	центральное водяное, трубы стальные
15.	Водопровод	от центральной сети: трубы стальные оцинкованные
16.	Канализация	центральная: полиэтиленовые трубы, чугунные трубы
17.	Горячее водоснабжение	центральное: трубы стальные оцинкованные
18.	Пароснабжение	не предусмотрено
19.	Газоснабжение	не предусмотрено
20.	Напольные электроплиты	не предусмотрены
21.	Электроснабжение	центральное
22.	Телевидение	предусмотрено
23.	Радио	предусмотрено
24.	Телефон	предусмотрено
25.	Слаботочные устройства	предусмотрено
26.	Лифт	предусмотрено
27.	Мусоропровод	не предусмотрен
28.	Вентиляция	приточно-вытяжная
29.	Кондиционирование	не предусмотрено
30.	Газодымоудаление	не предусмотрено
31.	Пылеудаление	не предусмотрено
32.	Технологические трубопроводы	не предусмотрены
III.	Системы безопасности	
33.	Молниезащита	предусмотрено
34.	Система пожаротушения	предусмотрено
35.	Пожарная сигнализация	предусмотрено
36.	Охранная сигнализация	предусмотрено
37.	Охранно-пожарная сигнализация	предусмотрено
38.	Тревожная сигнализация (тревожная кнопка)	предусмотрено
IV.I	Технологическое оборудование	предусмотрено
IV.II	Инженерное оборудование	предусмотрено

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Краткие характеристики конструктивного элемента
1	2	3
V.	Пусконаладочные работы	предусмотрено